


Zespół Gospodarstw Pomocniczych
Politechniki Krakowskiej
Pracownia Katedry Planowania Przestrzennego.


K O S Z T O R Y S

do projektu technicznego uksztaltowania terenu,
oraz dróg jezdnych i dróg pieszych
Jabłonna - Park - I etap cz. 2
Taras Zachodni.

Sporządził: 11-63r.


/-/ inż. E. Dobrowolski

Kierownik Pracowni:


/-/ prof. dr. Gerard Ciołek

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Architektury
Katedra Planowania Przestrzennego

Założenia kosztorysowe.

Kosztorys opracowany w oparciu o Cenniki: ZCJ cz.I Roboty ziemne, w/g poziomu cen obowiązujących po 1 lipca 1960 r., oraz w/g cenników ZCJ cz.VI/I Bud.dróg, oraz cz.XIV Tereny zielone.

Dopłaty za transport materiałów ponad 5 km przyjęto w/g dodatków w kol."j" jak dla robót ulicznych.

Odległość transportu zewn.przyjęto 20 km.

Grunt rodzimy III kat.

Grunt z wykopów II kat.

Roboty ziemne dla dróg i ukształtowania zespolone, ze względu na przemieszczenia wykopów na korzyść nasypów pod drogi jezdne i parkingi.

Opust 1% zastosowano zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem (Mon.Pol. nr.59).

Dodatkowy opust uwzględniono w/g osobnego aneksu załączonego do niniejszego kosztorysu.

Z e s t a w i e n i e k o s z t o w b u d o w y .

| Rozdz. nr. | Wyszczególnienie i charakterystyka scalonych elementów, | Wartość robót zł. |
|--------------------|--|----------------------|
| I. | Roboty ziemne | 128.641.- |
| II. | Podbudowa, obrzeża i nawierzchnie | 143,801.- |
| <u>R a z e m :</u> | | <u>272.442.-</u> |

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące
czterysta czterdzieści dwa zł.