

K o s z t o r y s w s t ę p n y

do zadań projektowych dla terenu Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga: podane cyfry, ze względu na brak szczegółowej dokumentacji mają charakter szacunkowy.

I. Roboty rozbiórkowe i odgruzowania	ilość	cena	suma
1. Rozbiórka oficyny przy pałacu Czetwertyńskich z wywozem	3.900 m ³	16,0zł	62.400 zł
2. Rozbiórka oficyny przy gmachu Akademii Medycznej.....	1.470 "	14,0 "	20.580 "
3. Rozbiórka 2 budynków przy Auditorium Maximum.....	1.360 "	14,0 "	15.040 "
4. Rozbiórka pawilonu północnego przy Pałacu Kazimierzowskim	11.000 "	8,0 "	88.000 "
5. Rozbiórka fundamentów po pawilonie Fizyki.....	2.450 "	8,0 "	19.600 "
6. Rozbiórka przybudówek przy Gmachu Zoologii.....	870 "	10,0 "	8.700 "
7. Odgruzowanie terenu przy pałacu Potockich i Czetwertyńskich.	1.000 m ³	20,0 "	20.000 "
8. Odgruzowanie terenu przy skarpie.....	1.500 "	20,0 "	30.000 "
9. Rozbiórka części muru oporowego tarasu i schodów	750 "	25,0 "	18.750 "
10. Rozbiórka istniejącej jezdni asfaltowej	1.400 "	24,0 "	30.800 "
11. Rozbiórka istniejącej jezdni brukowej	1.100 "	20,0 "	22.000 "
12. Rozbiórka istniejących chodników	700 "	20,0 "	14.000 "
13. Demontaż sieci wodociągowej ..	750 mb	12,0 "	9.000 "
14. Demontaż sieci gazowej	750 "	10,0 "	7.500 "
15. Demontaż sieci elektrycznej ..	750 "	8,0 "	6.000 "
r a z e m			372.370 zł

II. Roboty budowlane	ilość	cena	suma
1. Budowa nowych partii muru oporowego tarasu.....	1,560 m ³	200.0zł	312.000zł
2. Budowa schodów przy tarasie ...	600 "	200.0 "	120.000 "
3. Budowa schodów przy pałacu Czetwertyńskich	150 "	200.0 "	30.000 "
4. Budowa W.C. przy pałacu Czetwertyńskich	750 "	240.0 "	180.000 "
5. Budowa basenów fontannowych ...	600 "	200.0 "	120.000 "
r a z e m			762.000zł

III. Roboty instalacyjne

1. Montaż sieci wodociągowej.....	850 mb	520 zł	442.000zł
2. Montaż hydrantów ogrodowych i pożarowych	16 szt	600 "	9.600 "
3. Montaż nowych studzienek kanal...	20 "	350 "	7.000 "
4. Montaż nowej sieci gazowej	850 mb	175 "	148.750 "
5. Ustawienie latarni ozdobnych	70 szt	4500 "	315.000 "
6. Podłączenie do sieci ogrzewania zdalaczynnego : dokumentacja stanu istn. wymiana części /doprowadzenie na koszt elektrociepłowni/	-	-	120.000 "
r a z e m			942.350 "

IV. Roboty kamieniarsko-rzeźbiarskie

1. Okładzina kamienna murów tarasu	1.170 m ²	360 zł	422.000 zł
2. Okładzina kamienna schodów "	120 "	360 "	43.000 "
3. Stopnie i płyty podestów "	200 "	240 "	48.000 "
4. Balustrady tarasu i schodów	300 mb	840 "	252.000 "
5. Wazony i rzeźby balustrady	30 szt	1200 "	360.000 "
6. Okładzina kamienna fontann	310 m ²	360 "	112.000 "
r a z e m			1.237.000zł

V. Roboty drogowe.

1. Niwelacja profilów podłużn. i poprzecz. dróg i chodników ..	16.500m ²	4 zł	66.000 zł
2. Założenie podłoża i bruków z kostki granitowej	9.500 "	300 "	2.850.000 "
3. Założenie chodników z płyt betonowych	7.000 "	50 "	350.000 "
4. Żwirowanie ścieżek ogrodowych	5.000 "	7 "	35.000 "
<hr/>			
r a z e m			3.301.000 zł

VI. Roboty ogrodnicze.

1. Niwelacja terenu	30.000 m ²	4zł	120.000 zł
2. Regulówka gruntu	30.000 "	3"	90.000 "
3. Uzupełnienie ziemią rodzajną	10.000 "	3 "	30.000 "
4. Modelowanie trawników i kwietn.	15.000 "	3 "	45.000 "
5. Kopanie dołów pod drzewa/krzewy	220 szt	4 "	880 "
6. Sadzenie drzew i krzewów	220 "	2 "	440 "
7. Zakup materiału roślinnego.....	220 "	30 "	6.600 "
8. Obsianie trawników i zakup trawy	10.000 m ²	3 "	30.000 "
9. Obsadzenie kwietn. i zakup mat.	5.000 "	7 "	35.000 "
<hr/>			
r a z e m			357.920 zł

Z e s t a w i e n i e

I. Roboty rozbiórkowe i odgruzowania	372.370 zł
II. Roboty budowlane	762.000 "
III. Roboty instalacyjne	942.350 "
IV. Roboty kamieniarsko-rzeźbiarskie	1.237.000 "
V. Roboty drogowe	3.301.000 "
VI. Roboty ogrodowe	357.920 "
<hr/>	
r a z e m	<u>6.972.640</u> ==

sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych

Gerard Ciolen
DR GERARD CIOLEN