DZIEDZINIEC

TC-OR-5576-233

Zespół Gospodarstw Pomocniczych Politechniki Krakowskiej
Pracownia Katedry Planowania Przestrzennego

K O S Z T O R Y S A L T E R N A T Y W N Y

do projektu technicznego i roboczego doraźnego uporządkowania dziedzińca pałcowego

w W i l a n o w i e .

1. Roboty drogowe
2. Roboty ogrodnicze

Sporządził inż. E. Dobrowolski 23.III.1962

Kierownik pracowni

/-/prof. dr Gerard Ciołek

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Architektury
Katedra Planowania Przestrzennego

TC-OR-5576-233

L.p.	Podst. wyc. poz. anal.	Opis kosztorysowy jedn. miary, ilość	cena jedn. zł	wartość kosztorys. zł robocz. R	mater. M	sprzęt S
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1. Koryto				
1.	ZCJ-VI/1 tab. 2a poz. 5.	ręczne wykonanie koryta z odrzuceniem urobku na zieleńce, w gruncie kat.II. przy głębok. 20 cm. m^2 1.000				
		1,38 ÷ 3 x 0,24 =	R. 2,10	2.100		
		2. Podbudowa				
2.	ZCJ-VI/1 tab. 17a poz. 141 143 analiza	podbudowa żwirowa grub. 15 cm , ze żwiru granulacji 10-30 mm, z dokładnym wałowaniem m^2 1.000				
		8,62 - 2 x 0,90 =	R. 6,82	6.820		
			M.18,00		18.000	
			S. 1,47			1,470
		3. Nawierzchnia				
3.	ZCJ-VI/1 tab.35a poz.254 analiza	nawierzchnia żwirowa z ostrozianistego żwiru grub. 5 cm granulacji 3-10 mm, z dokładnym wałowaniem przy polewaniu i posypaniem powierzchni piaskiem gliniastym m^2 2.500				
			R. 1,95	4.875		
			M. 6,00		15.000	
			S. 2,55			6.375
		4. Plantowanie terenu.				
4.	ZCJ-I tab.830 poz.1347	Lokalne plantowanie terenu do 20 cm nasypów i wykopów, zasypaniem nierówności wg. wskazanych niwelet m^2 1.000, m^3 200.	R . 11,50	2.300		
5.	ZCJ-XIV 2-1b 10-1b 11-1g	oczyszczenie terenu z gruzu, śmiecia, z wywiezieniem do 300 m m^3 50	R. 58	2.900		

TC-OR-5576-233

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		5. T r a w n i k i i k w i e t n i k i				
6.	ZCJ-XIV 131-14d	wykonanie trawników z ręcznym wyrównaniem powierzchni nawiezieniem nawozami mineralnymi, przekopaniem, zagrabieniem i obsianiem nasionami traw, przykryciem i ubiciem zasiewu				
		m^2 4.000	R. 1,09	4.360		
			M. 7,00		28.000	
7.	ZCJ-XIV 131-15(ab)	wykonanie renowacji trawników istniejących przez zbronowanie, użyźnienie nawozem mineralnym i dosianie nasionami traw				
		m^2 1.500	R. 1,20	1.800		
			M. 2,40		3.600	
8.	ZCJ-XIV 769-421	obsadzenie kwietników bylinowych z przekopaniem, zmodelowaniem powierzchni podlaniem roślin wodą po posadzeniu, przy rozstawie sadzonek 20 x 20 cm				
		m^2 303	R. 7,48	2.266		
	wyc. 4	58,20 ~~I~~(25,25x3,10)	M.136,50		41.360	
		r a z e m		27.421	105.960	7.845
		ł ą c z n i e			141.226 zł	
		generalia 18% =			25.420 "	
					166.646 zł	
		opust 1%			- 1.666 "	
		s u m a			164.980 zł	

Zestawienie - drogi ..... 63.378 zł

trawniki i kwietniki ..... 101.602 zł

r a z e m ..... 164.980 zł